

#### **ECDC's LIFTING POLICY**

devices will not commence unless Lifts utilizing cranes, hoists, or other mechanical lifting

- An assessment of the list has been completed and the competent person(s); lift method and equipment has been determined by a
- Rigging of the loads is carried out by a competent persons(s);
- validity; equipment has been certified for use within period of Working lifting safety devices. Lifting devices and
- of the lifting equipment; load does not exceed dynamic and/or static capacities
- current lifting color code; and have an up to date inspection/certification with the examined before each lift by a competent person(s) All lifting devices and equipment have been visually
- Crane boom vertical over lift;

### الشركة المصرية الصينية للحفى

## سياسة الرفع للشركة المصرية الصينية للحفر

لن تبدأ عمليات الرفع التي تستخدم الرافعات أو الأوناش أو غير ها من أجهزة الرفع الميكانيكية إلا إذا:

- تم الانتهاء من تقييم القائمة وتم تحديد طريقة الرفع
- تزويد الأحمال يتم من قبل أشخاص مختصين ؟ والمعدات من قبل شخص (أشخاص) مختص.
- عمل أجهزة سلامة الرفع. نم اعتماد أجهزة ومعدات
- لا ينجاوز الحمل القدرات الديناميكية و / أو الساكنة الرفع للاستخدام خلال فترة الصلاحية

لمعدات الرفع ؟

- تم فحص جميع أجهزة ومعدات الرفع بصريًا قبل كل رفع بواسطة شخص (أشخاص) مختص ولديهم فحص / شهادة محدثة مع رمز لون الرفع الحالي ؛
- ذراع الرافعة الرأسي فوق الرفع.



# الشركة المصرية الصينية للحفر

- Clear sight of the load (as far as practical);
- Minimum two tag lines to control the load. Tag lines are of adequate length, size and tangle free;
- Dedicated "Banksman" to act as a signal man. "Banksman" should be identified by a florescent jacket. "Banksman", "Banksman";
- Clear load travel path (including pick-up & set-down areas) of personnel and wireline before the lift commences;
- Web slings must only be used under a full work permit and kept under lock &key when not in use;
- Approved & understood slinging practices (if in doubt ask);
- Third party equipment complete with valid color coded lifting gear (e.g. slings, shackles, etc.) & certificates.

رؤية واضحة للحمل (بقدر ما هو متاح) ؛

- حد أدنى من الادوات للتحكم في الحمل. تكون هذه الادوات ذات طول وحجم مناسبين وخالية من التشابك
- مخصص فرد مؤهل للعمل كرجل إشارة. يجب تحديد رجل الأشارة بسترة فلورية.
- التخليف مسار انتقال الحمولة (بما في ذلك مناطق التحميل والإعداد) من الأفراد وكابلات الأسلاك قبل بدء عملية الرفع ؛
- ، يجب استخدام وسائل الرفع المصنوعة من القماش فقط بموجب تصريح عمل كامل وإبقائها تحت القفل والمفتاح عند عدم استخدامها ؛
- استخدام وسائل التصبيين المعتمدة والمفهومة (إذا كان لديك شك اسأل) ؛
- •معدات الطرف الثالث متوفر بها لون الكود مع معدات رفع صالحة (مثل الرافعات والأقفال وما إلى ذلك) والشهادات.

Fang Zheng
GM and Managing Director